




BESTAND

A_1_0_ Ursprüngliche Substanz	Farbwerte	RGB-Farbraum
A_1_01_Werkstein - Baumberger Kalksandstein		150,70,5
A_1_02_Werkstein - Andere		145,210,80
A_1_03_Ziegel		255,200,35
A_1_04_Fuge		50,215,60

A_2_0_ Frühere Maßnahmen		RGB-Farbraum
A_2_01_Steinergänzung - Vierung		0,0,255
A_2_02_Steinergänzung - Mörtel		255,0,255
A_2_03_Metall (Anker/Dübel/Klammer)		0,0,0
A_2_04_Reste von Klebstoffen		65,225,210

Anm.: Silikonharzbeschichtung (Lasur) und Silikatische Beschichtung werden als Bestand textlich beschrieben und nicht mit der Kartierung lokalisiert, da es sich meist um einen flächigen Gesamtauftrag handelt.



ZUSTAND

B_1_0_ Risse		RGB-Farbraum
B_1_01_Risse		255,0,0
B_1_02_Rissnetz		160,100,200
B_2_0_ Ablösung		
B_2_01_Abmehlen/Absanden		255,255,0
B_2_02_Abschuppen		255,155,0
B_2_03_Mürbzzone (Aufblättern)		255,0,0
B_2_04_Schalenbildung > 0,3 cm		190,220,235
B_2_05_Schalenbildung < 0,3 cm		100,255,255
B_2_06_Schalenbildung nicht definierter Dicke		0,0,255
B_2_07_Blasenbildung, Aufwölbung (Beschichtung)		255,200,255
B_2_08_offene/defekte Fuge		0,190,80
B_3_0_ Materialverlust		
B_3_01_Fehlstelle		255,0,255
B_4_0_ Oberflächenverschmutzung		
B_4_01_Algen, Flechte, Moose, Pflanzen		150,210,80
B_4_02_Verschwärzung		0,0,0
B_4_03_Salze		50,90,170

UNTERSUCHUNGEN

B_5_0_ Messungen		RGB-Farbraum
B_5_01_Wasseraufnahme mittels Karsten'schen Prüfröhrchen	 mit Beschriftung	0,50,200
B_5_02_Tropfenaufsetzmethode	 mit Beschriftung	0,0,0
B_5_03_Bohrwiderstandsprüfung	 mit Beschriftung	255,190,0
B_5_04_Ultraschallmessung	 mit Beschriftung	0,0,0
B_5_05_Probenentnahme	 mit Beschriftung	230,160,95

MASSNAHMEN

C_1_0_ Reinigung		RGB-Farbraum
C_1_01_Oberflächenreinigung		145,210,80
C_1_02_Reduktion Kruste		0,0,0
C_2_0_ Sicherungsmaßnahmen		
C_2_01_Entfernung abgängiger Mörtel		255,0,255
C_2_02_Abnahme abgängiger Schalen/Schuppen		1,255,255
C_2_03_Entfernung defekter Dübel/Klammern	 mit Beschriftung	185,0,10
C_2_04_Ausräumen defekter Fuge		0,180,85
C_3_0_ Festigung		
C_3_01_Strukturelle Festigung		255,255,0
C_4_0_ Ergänzung		
C_4_01_Rissinjektion		255,0,0
C_4_02_Schalenhinterfüllung		255,0,0
C_4_03_Anböschung		0,255,0
C_4_04_Klebung	 mit Beschriftung	0,0,0
C_4_05_Vernadelung	 mit Beschriftung	100,255,255
C_4_06_Mörtelergänzung		255,0,255
C_4_07_Vierung		0,0,255
C_4_08_Steinaustausch		0,120,50
C_4_09_Neuerfugung		255,155,0
C_5_0_ Beschichtung		
C_5_01_Schlämme		155,190,80
C_5_02_Silikonharzbeschichtung (Lasur)		255,205,255
C_5_03_Silikatische Beschichtung		255,255,0